



**ENTIDAD:** Municipalidad de Palencia

**DIRECCIÓN:** Cantón Pueblo Nuevo 0-93, Palencia, Guatemala

**HORARIO DE ATENCIÓN:** De 08:00 a 16:00 horas

**TELÉFONO:** 66446800

**DIRECCIÓN DE COMPRAS**

**DIRECTOR:** Laura Guiselda Moreno Gómez

**ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN:** Wendy Yesenia González Ortega

**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 03 de agosto de 2022

**CORRESPONDIENTE AL MES DE:** julio, 2022

**Programa SALUD**

**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA YERBABUENA PARA COMUNIDADES VECINAS, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA**

**NUMERAL 10 – COTIZACIONES Y LICITACIONES DE PROGRAMAS**

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES	PRECIOS UNITARIOS	MONTOS	RENLÓN PRESUPUESTARIO	CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR		DETALLES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN		CONTENIDO DEL CONTRATO	
LICITACIÓN PÚBLICA	1. PRELIMINARES					331	NOMBRE DEL PROVEEDOR	Stephany	NOG	17159431	NO. DEL CONTRATO	011-2022
	1.01 Replanteo topográfico	m	1183.50	Q. 10.46	Q. 12,379.41			Morales Cabrera				
	2. PERFORACIÓN DEL POZO						NOMBRE DE LA EMPRESA	COMERCIALIZA DORA DSHM, SOCIEDAD ANONIMA	FECHA DE PUBLICACIÓN	24/05/2022	PLAZO DEL CONTRATO	365 días calendario



2.01 Perforación de pozo mecánico en diámetro 17 1/2" para colocación de tubería de ADEME de 12" (incluye desarrollo y limpieza del pozo, prueba de bombeo, registro eléctrico y análisis físico-químico del agua).	pie	1000.00	Q 2,198.48	Q 2,198,480.00	NIT	98302337	FECHA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	12/07/2022	BIEN O SERVICIO CONTRATADO	Obra
<b>3. EQUIPAMIENTO</b>							FECHA DE ADJUDICACIÓN	15/07/2022	FECHA DEL CONTRATO	27/07/2022
3.01 Suministro e instalación de bomba sumergible.	unidad	1.00	Q 42,049.91	Q 42,049.91			ESTATUS	Adjudicado		
3.02 Suministro e instalación de motor sumergible para equipamiento de bomba sumergible.	unidad	1.00	Q 63,686.80	Q 63,686.80						
<b>5 CASETA DE BOMBEO</b>										
5.01 Construcción de cuarto de control de equipo eléctrico para funcionamiento de pozo mecánico.	unidad	1.00	Q 57,008.91	Q 57,008.91						
<b>6 OBRAS Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS</b>										
6.03 Portón doble metálico tipo P-1 según diseño, de 4.00 m x 2.50 m + aplicación de pintura anticorrosiva a dos manos	unidad	1.00	Q 11,600.03	Q 11,600.03						
6.08 Siembra de árboles como medida de mitigación	unidad	41.00	Q 176.43	Q 7,233.63						
<b>EJECUCIÓN 2022</b>										
<b>3 EQUIPAMIENTO</b>										
3.03 Suministro y equipamiento de tubería HG de diámetro 4" para línea de succión en pozo mecánico.	pie	918.40	Q 423.46	Q 388,905.66						
3.04 Conformación de cabezal de descarga + construcción de caja de protección de mampostería reforzada con tapadera de metal	unidad	1.00	Q 33,042.60	Q 33,042.60						
3.05 Suministro e instalación de bomba Vertical	unidad	1.00	Q 25,012.37	Q 25,012.37						
3.06 Suministro e instalación de motor para equipamiento de bomba vertical	unidad	1.00	Q 33,784.97	Q 33,784.97						



	3.07 Montaje de panel de arranque	unidad	1.00	Q 54,099.50	Q 54,099.50								
	<b>4 LÍNEA DE CONDUCCIÓN</b>												
	4.01 Instalación de tubería PVC diámetro de 4" x 250 PSI, para línea de conducción en tramo de estación POZO a E-8	m	202.40	Q 579.55	Q 117,300.92								
	4.02 Instalación de tubería PVC diámetro de 6" x 250 PSI, para línea de conducción en tramo de estación E-8 a E-17	m	415.70	Q 944.21	Q 392,508.10								
	4.03 Instalación de tubería PVC diámetro de 8" x 250 PSI, para línea de conducción en tramo de estación E-17 A E-24	m	429.60	Q 1,217.50	Q 523,038.00								
	4.04 Suministro e instalación de válvulas de aire en línea de conducción + construcción de caja de protección con tapadera de concreto reforzado	unidad	3.00	Q 13,839.00	Q 41,517.00								
	4.05 Suministro e instalación de válvulas de limpieza en línea de conducción + construcción de cajas de protección con tapadera de concreto reforzado	unidad	2.00	Q 12,015.19	Q 24,030.38								
	<b>5 CASETA DE BOMBEO</b>												
	5.02 Acometida eléctrica con instalación de accesorios de entrada de 1 1/2" + caja socket y contador eléctrico	unidad	1.00	Q 29,003.63	Q 29,003.63								
	<b>6 OBRAS Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS</b>												
	6.01 Suministro e instalación de sistema de cloración + construcción de caja de protección de mampostería reforzada y tapadera de metal	unidad	2.00	Q 13,859.82	Q 27,719.64								
	6.02 Construcción de muro perimetral con suministro e instalación de malla galvanizada de 2" x 2" Cal.13.	m	15.90	Q 4,217.21	Q 67,053.64								
	6.04 Extensión de línea eléctrica trifásica para suministro eléctrico de pozo mecánico.	m	150.00	Q 1,986.78	Q 298,017.00								



6.05 Tanque de Distribución.	m3	100.00	Q 2,722.64	Q 272,264.00								
6.06 Suministro e instalación de válvulas de alimentación de tanques de almacenamiento con construcción de cajas de protección con tapadera de concreto reforzado	unidad	2.00	Q 17,071.57	Q 34,143.14								
6.07 Suministro e instalación de sistema de alimentación de tanque existente con construcción de cajas de protección con tapadera de concreto reforzado	unidad	1.00	Q 11,052.29	Q 11,052.29								

**EJECUCIÓN 2023**

Q 4,764,931.53

**Laura Guiselda Moreno Gómez**  
**Directora de Compras**