



**ENTIDAD:** Municipalidad de Palencia

**DIRECCIÓN:** Cantón Pueblo Nuevo 0-93, Palencia, Guatemala

**HORARIO DE ATENCIÓN:** De 08:00 a 16:00 horas

**TELÉFONO:** 66446800

**DIRECCIÓN DE COMPRAS**

**DIRECTORA:** Laura Guiselda Moreno Gómez

**ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN:** Wendy Yesenia González Ortega

**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 05 DE NOVIEMBRE DE 2024

**CORRESPONDIENTE AL MES DE:** OCTUBRE, 2024

AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL MANZANOTE, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA

**Programa SALUD**

**NUMERAL 10 – COTIZACIONES Y LICITACIONES DE PROGRAMAS**

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES	PRECIOS UNITARIOS	MONTOS	REGLÓN PRESUPUESTARIO	CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR		DETALLES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN		CONTENIDO DEL CONTRATO		
LICITACIÓN	<b>1.00 TRABAJOS PRELIMINARES</b>					331	NOMBRE DEL PROVEEDOR	Tomas Reyes Picon	NOG	23685646	NO. DEL CONTRATO	008-2024	
	1.01	Replanteo topográfico	m	3110.00	Q. 9.00		Q. 27,990.00	NOMBRE DE LA EMPRESA	CONSTRUCTORA Y ELECTRICOS M Y WALRUD	FECHA DE PUBLICACIÓN	05/08/2024	PLAZO DEL CONTRATO	120 días calendario
	1.02	Limpieza y chapeo en área de líneas de distribución de agua potable	m2	440.00	Q. 7.30		Q. 3,212.00			FECHA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	25/09/2024	BIEN O SERVICIO CONTRATADO	Obra
	1.03	Demolición de bordillo de concreto existente con extracción de escombros	m	30.00	Q.130.00		Q. 3,900.00	NIT	2841347	FECHA DE ADJUDICACIÓN	04/10/2024	FECHA DEL CONTRATO	22/10/2024
	1.04	Demolición de cuneta de concreto hidráulico existente de ancho 0.30 m con extracción de escombros	m2	1235.00	Q. 79.00		Q. 97,565.00			ESTATUS	Adjudicado		
	1.05	Demolición de accesos, banquetas y rampas de concreto hidráulico con retiro de escombros	m2	147.00	Q.86.00		Q. 12,642.00						
	<b>2.00 LINEA DE DISTRIBUCIÓN</b>												





2.01 Suministro e instalación de tubería PVC con diámetro de 2" x 160 PSI	m	879.10	Q. 62.00	Q. 54,504.20
2.02 Suministro e instalación de tubería PVC con diámetro de 1-1/2" x 160 PSI	m	1690.80	Q. 46.00	Q. 77,776.80
2.03 Suministro e instalación de tubería PVC con diámetro de 1" x 160 PSI	m	2584.20	Q. 34.00	Q. 87,862.80
2.04 Suministro e instalación de tubería PVC con diámetro de 1/2" x 315 PSI	m	145.00	Q.25.00	Q. 3,625.00
2.05 Excavación, conformación de base y relleno con material clasificado para línea de distribución de sección 0.30 x 0.60 m en cuneta y 0.4 x 0.60 m en terracería.	m3	1301.00	Q. 343.00	Q. 446,243.00
2.06 Suministro e instalación de válvula de Compuerta de diámetro 2" en tubería de distribución (ubicación definida en planos constructivos) más construcción de caja de protección con tapadera de concreto reforzado.	unidad	1.00	Q. 4,300.00	Q. 4,300.00
2.07 Suministro e instalación de válvula de Compuerta de diámetro 1 1/2" en tubería de distribución (ubicación definida en planos constructivos) más construcción de caja de protección con tapadera de concreto reforzado.	unidad	5.00	Q. 4,200.00	Q. 4,200.00
2.08 Suministro e instalación de válvula de Compuerta de diámetro 1" en tubería de distribución (ubicación definida en planos constructivos) más construcción de caja de protección con tapadera de concreto reforzado.	unidad	5.00	Q. 3,940.00	Q. 19,700.00





2.09 Suministro e instalación de válvula de Compuerta de diámetro 1/2" en tubería de distribución (ubicación definida en planos constructivos) más construcción de caja de protección con tapadera de concreto reforzado.	unidad	1.00	Q. 3,700.00	Q. 3,700.00
2.10 Suministro e instalación de válvula de limpieza de diámetro 1 1/2" en tubería de distribución (ubicación definida en planos constructivos) más construcción de caja de protección con tapadera de concreto reforzado.	Unidad	1.00	Q. 3,900.00	Q. 3,900.00
2.11 Suministro e instalación de válvula de limpieza de diámetro 1" en tubería de distribución (ubicación definida en planos constructivos) más construcción de caja de protección con tapadera de concreto reforzado.	unidad	5.00	Q. 3,500.00	Q. 17,500.00
2.12 Suministro e instalación de válvula de limpieza de diámetro 1/2" en tubería de distribución (ubicación definida en planos constructivos) más construcción de caja de protección con tapadera de concreto reforzado.	unidad	1.00	Q. 3,200.00	Q. 3,200.00
<b>3.00 CONEXIONES PEDIALES</b>				
3.01 Suministro e instalación de tubería para acometida domiciliar	m	182.00	Q. 35.00	Q. 6,370.00
3.02 Suministro e instalación de accesorios para acometida domiciliar (incluye llave tipo cruz, contador, llave de compuerta y llave de cheque, protegidas por dos cajas de concreto prefabricado tal y como se define en planos constructivos).	unidad	140.00	Q. 1,395.00	Q. 195,300.00






**MUNI  
PALENCIA**  
*¡Somos desarrollo!*

3.03 Suministro e instalación de accesorios para acometida predial (incluye llave tipo cruz, contador, llave de compuerta y llave de cheque, protegidas por dos cajas de concreto prefabricado tal y como se define en planos constructivos más instalación de válvula de chorro).	unidad	20.00	Q. 1,600.00	Q. 32,000.00
<b>4.00 REPOSICIÓN PAVIMENTOS</b>				
4.01 Reconstrucción de bordillo de concreto de 0.15 x 0.20 m f'c: 3,000 PSI.	m	30.00	Q. 130.00	Q. 3,900.00
4.02 Reposición de cuneta de concreto t= 0.10 m de f'c: 3,000 PSI + base de selecto t= 0.10 m.	m2	1235.00	Q. 335	Q. 413,725.00
4.03 Reposición de accesos, rampas y banquetas de concreto hidráulico con resistencia f'c: 3,000 PSI	m2	147.00	Q. 350.00	Q. 51,450.00
<b>5.00 OBRAS Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS</b>				
5.01 Siembra de árboles como medida de mitigación.	unidad	10.00	Q. 27.00	Q. 270.00
5.02 Construcción de caja de mampostería reforzada para ramificación de ramales	unidad	1.00	Q. 4,364.20	Q. 4,364.20
<b>TOTAL</b>			<b>Q. 1,596,000.00</b>	

**Laura Guiselda Moreno Gómez**  
**Directora de Compras** **DIRECTORA DE COMPRAS**



**MUNI  
PALENCIA**  
*¡Somos desarrollo!*